



Die Angaben wurden entsprechend des Nutzerwunsches in Verbindung mit der DIN 14093 aufgestellt!

**ATEMSCHUTZ-ÜBUNGSANLAGEN**

Nr.	Raum	Bemerkung	Fläche
1.1	Garderobe		30,00 m <sup>2</sup>
1.2	Umkleideraum	je Übenden 1,2m <sup>2</sup> ; geschlechtlich getrennt	20,00 m <sup>2</sup>
1.3	Vorbereitungsraum		20,00 m <sup>2</sup>
1.4	Konditionsraum		20,00 m <sup>2</sup>
1.5	Übungsraum		70,00 m <sup>2</sup>
1.6	Schleuse(n)	je Schleuse	6,00 m <sup>2</sup>
1.7	Zielraum		20,00 m <sup>2</sup>
1.8	Leitstand		12,00 m <sup>2</sup>
1.9	Schulungsraum 1,5m <sup>2</sup> je Übenden	Notwendigkeit und die Größe sind durch ein kommunales Nutzungskonzept festzulegen.	30,00 m <sup>2</sup>
1.10	Aufenthaltsraum		18,00 m <sup>2</sup>
1.11	Erste-Hilfe-Raum		20,00 m <sup>2</sup>
1.12	Sanitärräume		24,00 m <sup>2</sup>
1.13	Flure/Aufzug/Technik		62,00 m <sup>2</sup>
<b>GESAMT ATEMSCHUTZÜBUNGSANLAGEN</b>			<b>352,00 m<sup>2</sup></b>

**ATEMSCHUTZWERKSTATT NACH DIN 14092-7:2012-04 und Nutzerwunsch**

Nr.	Raum	Bemerkung	Fläche
2.1	Anlieferung (Schwarzbereich)(12m <sup>2</sup> )	Teilbereich in Geräteanlieferung	m <sup>2</sup>
2.2	Nassraum, Grobreinigung		40,00 m <sup>2</sup>
2.3	Wartungs-und Pflegeraum		70,00 m <sup>2</sup>
2.4	PSA-Logistik		12,00 m <sup>2</sup>
2.5	Lager		6,00 m <sup>2</sup>
2.6	Abholung(Weißbereich) (12m <sup>2</sup> )	Teilbereich in Geräteanlieferung	20,00 m <sup>2</sup>
2.7	Atemluft-Füllung		10,00 m <sup>2</sup>
2.8	Kompressorraum		9,00 m <sup>2</sup>
2.9	Büro	von DIN nicht gefordert	11,00 m <sup>2</sup>
2.10	Flure/Aufzug/Technik		36,00 m <sup>2</sup>
<b>GESAMT ATEMSCHUTZWERKSTATT</b>			<b>214,00 m<sup>2</sup></b>

**SONSTIGE FLÄCHEN NACH ASR und Nutzerwunsch**

Nr.	Raum	Bemerkung	Fläche
3.1	Küche	FTZ/ Kat/ Kreis	25,00 m <sup>2</sup>
3.2	Sanitärräume geschlechtlich getrennt	FTZ/ Kat/ Kreis	14,00 m <sup>2</sup>
3.3	Lehrsaal für 100 Personen	FTZ/ Kat/ Kreis (hier auch Raumteiler möglich)	230,00 m <sup>2</sup>
3.4	Erste-Hilfe Raum	FTZ/ Kat	8,00 m <sup>2</sup>
3.5	Server	FTZ/ Kat	5,00 m <sup>2</sup>
3.6	Pausenraum (bei 10 Personen)	FTZ/ Kat	20,00 m <sup>2</sup>
3.7	Besprechungsraum	FTZ/ Kreis	30,00 m <sup>2</sup>
3.8	Umkleiden geschlechtlich getrennt	FTZ	16,00 m <sup>2</sup>
3.9	Büro	FTZ	12,00 m <sup>2</sup>
3.10	Lager	FTZ	15,00 m <sup>2</sup>
3.11	Besprechungsraum	Kat /Kreis	30,00 m <sup>2</sup>
3.12	Bedarfsleitstelle	Kat	25,00 m <sup>2</sup>
3.13	Büro	Kat	20,00 m <sup>2</sup>
3.14	Büro	Kat	20,00 m <sup>2</sup>
3.15	Lager	Kat	15,00 m <sup>2</sup>
3.16	Notstrom	Kat	8,00 m <sup>2</sup>
3.17	Treppenhaus		28,00 m <sup>2</sup>
3.18	Flure/Aufzug/Technik		80,00 m <sup>2</sup>
<b>GESAMT SONSTIGE FLÄCHEN</b>			<b>601,00 m<sup>2</sup></b>

**GERÄTEANLIEFERUNG ATEMSCHUTZ**

Nr.	Raum	Bemerkung	Fläche
4.1	Geräteanlieferung	mit Anlieferung (Schwarzbereich 12m <sup>2</sup> ) und Teilbereich (weiß)	100,00 m <sup>2</sup>
<b>GESAMT GERÄTEANLIEFERUNG ATEMSCHUTZ</b>			<b>100,00 m<sup>2</sup></b>

**GESAMTFLÄCHEN**

	Flächen
<b>GESAMT ATEMSCHUTZÜBUNGSANLAGEN</b>	<b>352,00 m<sup>2</sup></b>
<b>GESAMT ATEMSCHUTZWERKSTATT</b>	<b>214,00 m<sup>2</sup></b>
<b>GESAMT SONSTIGE FLÄCHEN</b> inkl. Katastrophenschutz und Kreisgremien	<b>601,00 m<sup>2</sup></b>
<b>GERÄTEANLIEFERUNG ATEMSCHUTZ</b>	<b>100,00 m<sup>2</sup></b>
<b>GESAMT (netto)</b>	<b>1267,00 m<sup>2</sup></b>
Konstruktionsfläche 11%	139,37 m <sup>2</sup>
<b>GESAMT inkl. Konstruktionsfläche (brutto)</b>	<b>1406,37 m<sup>2</sup></b>